

令和 7 年度委託第 2 2 9 号

発掘現場掘削・埋戻業務委託 特記仕様書

発掘現場掘削・埋戻業務委託 特記仕様書

- 1 委託業務名
第 229 号 発掘現場掘削・埋戻業務
- 2 履行場所
おいらせ町内（中平下長根山・東下谷地）
- 3 委託期間
契約締結日の翌日から令和 7 年 8 月 3 0 日まで（掘削・埋戻）
- 4 業務内容
(1) 埋蔵文化財発掘調査でのバックホウによる掘削・埋戻作業
(2) 埋蔵文化財調査現場へのバックホウの回送作業
- 5 使用機器・運搬
(1) バックホウ後方超小・クローラ 0.45 m³（運転手・燃料付き）
(2) 貨物自動車による運搬（後方超小・クローラ 0.45 m³）
計 6 回（貨物自動車による運搬各種 1 車 1 回）※搬入・搬出で 1 回とする。
中平下長根山地内（4 回）
東下谷地地内（2 回）
- 6 使用場所（各工事土量は別添「各工事予定地の掘削土量・埋戻土量」のとおり）
 - ・中野平遺跡第 64 地点 おいらせ町中平下長根山 1－1169・1226・1254
 - ・中野平遺跡第 65 地点 おいらせ町中平下長根山 1－1079
 - ・東下谷地(1)遺跡第 2 地点 おいらせ町東下谷地 146・147・148・176
- 7 提出書類
 - ・業務着手届（着手後速やかに）
 - ・現場担当者通知表（業務着手時）
 - ・業務工程表（契約後 14 日以内）
 - ・業務完了届（業務を完了したとき）
 - ・履行報告書（完了から 5 日以内）
 - ・出来形管理表、作業写真、日報（完了から 5 日以内）
 - ・業務成果引渡書（引き渡しの時）
 - ・請求書（引き渡しの時）
- 8 支払い方法
完了払い
- 9 その他
 - (1) 仕様書で定めのない事項について、疑義のある場合は協議し定めるものとする。
 - (2) 業務の遂行に当たっては発注担当者と十分な打合わせをし、その指示に従うこと。
 - (3) 現場内への重機搬入・搬出、現場内での土の掘削及び運搬に当たっては、現場内の安全確保に努め、関連する法令等を遵守し、誠実に業務を遂行すること。
 - (4) 上記の予定数量及び各工事掘削・埋戻土量は、実施状況により増減する場合があることに留意すること。

令和 7 年度 委託第 229 号 発掘現場掘削・埋戻業務
各工事予定地の掘削土量・埋戻土量仕様書

令和 7 年度試掘.....①②③

①中野平遺跡 6 4 (トレンチ掘削・埋め戻し工事)

所在地 (中平下長根山 1-1169・1226・1254)

対象土地面積 **3,653 m²**

掘削面積 **320 m²**

- ・ トレンチ掘削 (4m×4m) × L **0.40m** × **20** カ所 = **128.0 m³** (掘削土量)
- ・ トレンチ埋め戻し (4m×4m) × L **0.45m** × **20** カ所 × 1.2 = **172.8 m³**

②中野平遺跡 6 5 (トレンチ掘削・埋め戻し工事)

所在地 (中平下長根山 1-1079)

対象土地面積 **1,937 m²**

掘削面積 **192 m²**

- ・ トレンチ掘削 (4m×4m) × L **0.30m** × **12** カ所 = **52.8 m³** (掘削土量)
- ・ トレンチ埋め戻し (4m×4m) × L **0.35m** × **12** カ所 × 1.2 = **67.2 m³**

③東下谷地 (1) 遺跡第 2 地点

所在地 (東下谷地 146・147・148・176)

対象土地面積 **6,576 m²**

掘削面積 **480 m²**

- ・ トレンチ掘削 (4m×4m) × L **0.40m** × **30** カ所 = **192.0 m³** (掘削土量)
- ・ トレンチ埋め戻し (4m×4m) × L **0.50m** × **30** カ所 × 1.2 = **288.0 m³**