

本町28号線舗装補修工事【側溝整備工区】 数量総括表

上段  内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
道路改良工事							
	土工						
		道路土工					
			床掘り	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	50.00	
			埋戻し	小規模 土砂	m <sup>3</sup>	30.00	
			土砂等運搬 小規模	BH山積0.28m <sup>3</sup> 土砂 4.0km以下 DID区間無	m <sup>3</sup>	10.00	
		掘削工					
			掘削 小規模	土砂 標準	m <sup>3</sup>	60.00	
			土砂等運搬 小規模	BH山積0.28m <sup>3</sup> 土砂 4.0km以下 DID区間無	m <sup>3</sup>	60.00	
	排水構造物工						

		側溝工					
			騒音防止型VS側溝	縦断用 B300-H300	m	68.00	
	舗装工						
		舗装新設工					
			下層路盤(車道・路肩部)t=30cm	RC-40 2層施工	m <sup>2</sup>	136.00	
			上層路盤(車道・路肩部)t=10cm	CS-20 1層施工	m <sup>2</sup>	136.00	
			表層(車道・路肩部)t=5cm	(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0% PK-3 平均幅員1.4～3.0m以下	m <sup>2</sup>	136.00	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員A	交通誘導警備員A*1人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	12.00	
			交通誘導警備員B	交通誘導警備員B*1人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	12.00	

	雑工						
		民地側舗装復旧工					
			下層路盤(歩道部)t=30cm	RC-40 2層施工	m <sup>2</sup>	34.00	
			上層路盤(歩道部)t=10cm	CS-20 1層施工	m <sup>2</sup>	34.00	
			表層(歩道部)t=5cm	(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0% PK-3 1.4m未満	m <sup>2</sup>	34.00	

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

本町28号線舗装補修工事【側溝整備工区】 数量計算書

上段  内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
土 工						
	道路土工					
		床掘り	土砂 小規模	m³	56.44	68.00 × 8.30 ÷ 10.00 = 56.44
		埋戻し	小規模 土砂	m³	38.76	68.00 × 5.70 ÷ 10.00 = 38.76
		土砂等運搬 小規模	BH山積0.28m³ 土砂 4.0km以下 DID区間無	m³	17.68	56.44 × 38.76 = 17.68
	掘削工					
		掘削 小規模	土砂 標準	m³	61.20	136.00 × 0.45 = 61.20
		土砂等運搬 小規模	BH山積0.28m³ 土砂 4.0km以下 DID区間無	m³	61.20	136.00 × 0.45 = 61.20
排 水 構 造 物 工						
	側溝工					

		騒音防止型VS側溝	縦断用 B300-H300	m	68.00	68.00 = 68.00
舗装工						
	舗装新設工					
		下層路盤(車道・路肩部)t=30cm	RC-40 2層施工	m <sup>2</sup>	136.00	68.00 × 2.00 = 136.00
		上層路盤(車道・路肩部)t=10cm	CS-20 1層施工	m <sup>2</sup>	136.00	68.00 × 2.00 = 136.00
		表層(車道・路肩部)t=5cm	(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0% PK-3 平均幅員1.4～3.0m以下	m <sup>2</sup>	136.00	68.00 × 2.00 = 136.00
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員A	交通誘導警備員A*1人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	12.00	1.00 × 12.00 = 12.00
		交通誘導警備員B	交通誘導警備員B*1人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	12.00	1.00 × 12.00 = 12.00
雑工						

[illegible]

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
		率計上分		式	1.00	積雪寒冷地区分:4級地 冬期率:61/178
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分:35%以上 契約保証:金銭的保証