

住吉町線路面復旧工事 土木工事 数量集計表							
費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	数量	単位	摘要
舗装工事							
	マンホール調整工						
		蓋据付工			1	式	
			マンホール蓋調整工	MR2-AB工法(φ1200)	2.00	箇所	
	舗装工						
		舗装撤去工			1	式	
			舗装版切断工	t=15cm以下	90.00	m	車道+歩道
			舗装版破碎工	t=5cm	35.00	m2	車道(仮復旧部)
			〃	t=7cm	255.00	m2	車道(影響部)
			〃	t=3cm	90.00	m2	歩道
			搬運搬	t=5cm	1.80	m3	車道(仮復旧部)
			〃	t=7cm	18.00	m3	車道(影響部)
			〃	t=3cm	2.70	m3	歩道
			As塊(車道分)		52.88	t	車道+歩道
			機械掘削工	BH0.28m3	1.80	m3	車道(仮復旧部)
			土砂等運搬	土砂 t=5cm、t=3cm	10.00	m3	車道(仮復旧部)+車道(影響部)
		舗装復旧工			1	式	
			車道(仮復旧部)				
			不陸整正	t=2cm	35.00	m2	
			基層工	①再生粗粒度As(20),t=5cm	35.00	m2	
			表層工	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型,t=5cm	35.00	m2	
			車道(影響部)				
			不陸整正	t=2cm	255.00	m2	
			基層工	①再生粗粒度As(20),t=5cm	255.00	m2	
			表層工	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型,t=5cm	255.00	m2	
			歩道				
			不陸整正	t=2cm	90.00	m2	
			表層工	⑦再生細粒度As(13F),t=3cm	90.00	m2	
		区画線工			1	式	
			区画線設置	破線 15cm ペイント式水性型 常温	25.00	m	
			区画線設置	実線 15cm ペイント式水性型 常温	87.00	m	
		目地工			1	式	
			目地 t=5cm		302.00	m	
			目地 t=3cm		127.00	m	
	仮設工						
		交通管理工			1	式	
			交通誘導員	交通誘導員(B)	6.00	人・日	