

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：道路改良工事01										K0001
直接工事費	1	1	式							P10000
土工	1	1	式							X309005
作業土工	1	1	式							Y200005
床掘り 土砂 小規模	10	10	m3	32	m3/日	0.31		基準書 -1- -1		SP210030-0001
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	10	10	m3	22	m3/日	0.45		基準書 -1- -1		SP210110-0001
掘削工	1	1	式							Y104005
掘削 小規模 土砂 標準	40	40	m3	37	m3/日	1.08		基準書 -1- -1		SP210100-0001
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	40	40	m3	22	m3/日	1.82		基準書 -1- -1		SP210110-0001
排水構造物工	1	1	式							X500010
側溝工	1	1	式							Y208010
浸透側溝 B400-H400	88	88	m							J0001

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無 浸透基礎版据付		88	m	43	m/日	2.05		基準書 -1- -1		S821410-0001
		44	枚							J0002
充填碎石工		36.520	m3							J0003
透水シート工		241.120	m2							J0007
砂基礎工		83.600	m2							J0008
蓋版据付け VS側溝用 車道用400 500×500 昼間 時間制約無	46	46	枚	120	枚/日	0.38		基準書 -1- -1		S821430-0001
蓋版据付け VS側溝用G 縦断用400 T-25 500×995 昼間 時間制約無	21	21	枚	200	枚/日	0.11		基準書 -1- -1		S821430-0004
舗装工	1	1	式							X512005
歩道舗装工	1	1	式							Y512085
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 路盤材(各種)	118	118	m2	268	m2/日	0.44		基準書 -1- -1		SP410031-0001
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	118	118	m2	268	m2/日	0.44		基準書 -1- -1		SP410041-0001
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アスコン各種(2.10以上2.20t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 プライムコート	118	118	m2	250	m2/日	0.47		基準書 -1- -1		SP410261-0004

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
車道舗装工	1	1	式							Y202000
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 再生クマツタマ RC-40	44	44	m2	268	m2/日	0.16		基準書 -1- -1		SP410031-0002
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 路盤材(各種)	44	44	m2	268	m2/日	0.16		基準書 -1- -1		SP410041-0002
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アス各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 プライムコート	44	44	m2	250	m2/日	0.18		基準書 -1- -1		SP410261-0002
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm アス各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 タックコート	44	44	m2	250	m2/日	0.18		基準書 -1- -1		SP410261-0003
区画線工	1	1	式							Y104040
区画線設置 へい式溶剤型 実線 15cm 常温 白 昼間 時間制約無 豪雪補正有	88	88	m	3,000	m/日	0.03		基準書 -1- -1		S821210-0001
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正有	44	44	m	550	m/日	0.08		基準書 -1- -1		S821210-0002
付属施設工	1	1	式							X506030
縁石工	1	1	式							Y003000
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クマツタマ RC-40 均し基礎コンクリート不要	20	20	m	49	m/日	0.41		基準書 -2- -1		SP422510-0003
歩車道境界ブロック 水抜孔 標準品 L=2.00m	18	18	m							J0004

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クラッシャー RC-40 均し基礎コンクリート不要		18	m	49	m/日	0.37		基準書 -2- -1		SP422510-0004
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クラッシャー RC-40 均し基礎コンクリート不要	6	6	m	49	m/日	0.12		基準書 -2- -1		SP422510-0002
道路付属物工	1	1	式							Y309125
防護柵(ガードパイプ)設置工 土中建込 塗装 Gp-Cp-2E 曲線部有 規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	12	12	m	70	m/日	0.17		基準書 -2- -16		S810600-0002
視線誘導標設置(スノーポール併用型) Co用(穿孔含)両面 100以下 1個 さや管 規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無	8	8	本	25	本/日	0.32		基準書 -2- -1		S812320-0001
照明工	1	1	式							Y202170
照明柱 基礎工含み	1	1	基							J0005
構造物取り壊し工	1	1	式							X108210
撤去工	1	1	式							Y306010
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	140	140	m	203	m/日	0.69		基準書 -3- -1		SP430510-0001
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	77	77	m2	484	m2/日	0.16		基準書 -3- -1		SP430310-0001
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	4	4	m3	20	m3/日	0.20		基準書 -2-25-1		SP227010-0001

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
交通誘導警備員 B	26	26	人日					基準書 -5-21-1		S010210-0001
技術管理費	1	1	式							H20005
概算数量発注方式現地調査費	1	1	式							G0001
小計						10.780		端数調整 切り上げ 11.000		
合計						11				