

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(月単位)
【 工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行う
冬期補正の有無	4 級
工期日数(冬期補正)	179
冬期日数	91
熱中症補正の有無	熱中症補正無
工期日数(熱中症補正)	0
真夏日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
蓋版設置工	93	m			施 1 号	
点検口設置	2	箇所			施 2 号	
付属施設工	1	式				
安全施設工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	93	m			施 3 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビームバ 祢式	93	m			施 4 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.4	m3			P 1 号	
C O 塊 有筋 (有)ループ 六戸センター	1	t				
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	14	人日			施 6 号	
雑工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 2 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	20	m3			P 3 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	74	m2			P 4 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	74	m2			P 5 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	74	m2			P 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
蓋版設置工	93	m				
点検口設置	2	箇所				
付属施設工	1	式				
安全施設工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	93	m				
構造物取り壊し工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビームバ 祢式	93	m				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.4	m3				
C O 塊 有筋 (有)ループ 六戸センター	1	t				
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	14	人日				
雑工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	20	m3				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	74	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	74	m2				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	74	m2				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事

<div> 【 第 1 号 施工単価表 】 <div> 蓋版設置工 <div>10 m 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	30	枚			施 7 号	
計						
単位当たり						

緑ヶ丘2号線交通安全対策工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
点検口設置						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)	2.4	m			P 7 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 8 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

おいらせ町

おいらせ町

おいらせ町

【 第 7 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
コンクリート版 RW-20型	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
クリークウォーク 水路用 溝幅2000 L=1000	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック ディーゼル 10 t 積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			27.26				
バックホウ 排対型:2次基準 加ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)			27.26				
【労務】			61.70				
運転手(特殊)			61.70				
【材料】			11.04				
軽油			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【第 3 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			24.45						
ダンプトラック ディーゼル 4t 積級			24.45						
【労務】			63.42						
運転手(一般)			63.42						
【材料】			12.13						
軽油			12.13						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 6 運搬距離 4.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.62				
小型バックホウ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)			2.91				
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t			2.55				
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				
運転手(特殊)			26.32				
特殊作業員			13.94				
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クッシャー RC-40			19.41				
軽油			2.03				

おいらせ町

【第 5 号 施工パッケージ】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.20				
小型バックホウ(クロー)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)			2.69				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t			2.36				
その他(機械)							
【労務】			67.43				
普通作業員			28.22				
運転手(特殊)			24.35				
特殊作業員			12.90				
その他(労務)							
【材料】			27.37				
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 0-20(CS-20相当品)			25.44				
軽油			1.88				

おいらせ町

【第 6 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.45						
振動ローラ(舗装用) ハッドガイト式 運転質量0.5～0.6t			0.30						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.08						
その他(機械)									
【労務】			48.62						
特殊作業員			18.87						
普通作業員			16.89						
土木一般世話役			5.10						
その他(労務)									
【材料】			50.93						
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)			45.04						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			5.73						

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
ガソリン レギュラー			0.10					
軽油			0.04					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 23 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用								

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40(普)60% 冬期)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.34				
バックホ(ｸﾛｰ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)			0.34				
【労務】			67.92				
普通作業員			25.89				
土木一般世話役			13.56				
特殊作業員			12.18				
型わく工			10.06				
その他(労務)							
【材料】			31.74				
歩車道境界ブロック 片面R A 各種(600mm以下、50kg未満)			21.25				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C 60%			9.43				
再生クラッシャー RC-40			0.75				

おいらせ町