

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：道路改良工事01										K0001
直接工事費										P10000
排水構造物工	1	1	式							X500010
側溝工	1	1	式							Y208010
蓋版設置工	1	1	式							J0001
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	93	93	m					基準書 -1- -1		J0002
点検口設置		279	枚	120	枚/日	2.33				SP422510-0001
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッパラン RC-40 18-8-40(普)60% 冬期	2	2	箇所					基準書 -2- -1		SP422510-0001
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無		4,800	m	22	m/日	0.22		基準書 -1- -1		S821430-0001
付属施設工		2	枚	120	枚/日	0.02				S821430-0002
安全施設工	1	1	式							X506030
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模50m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	1	1	式					基準書 -2- -1		Y000000
	93	93	m	130	m/日	0.72				S810510-0002

## 交通誘導員算定表

費目・工種・種別・細目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出方法	コード
構造物取り壊し工	1	1	式							X108210
構造物撤去工	1	1	式							Y108215
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 1.5m・1.8m 式 支柱間隔2m	93	93	m	195	m/日	0.48		基準書 -2- -24		S810770-0001
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.400	0.400	m3	11	m3/日	0.04		基準書 -1- -1		S824010-0001
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	0.400	0.400	m3	24	m3/日	0.02		基準書 -2-25-1		SP227010-0001
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
交通誘導警備員 B	14	14	人日					基準書 -5-21-1		S010210-0001
雑工	1	1	式							X201010
アスファルト舗装工	1	1	式							Y000005
掘削 小規模 土砂 標準	20	20	m3	37	m3/日	0.54		基準書 -1- -1		SP210100-0001
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	20	20	m3	22	m3/日	0.91		基準書 -1- -1		SP210110-0001

# 交通誘導員算定表

[illegible]