

令和 7 年度 工事番号 第 79 号

汚 水 枴 設 置 工 事 ( そ の 2 )  
実 施 設 計 書

施 工 場 所	おいらせ町 全域 地内
工 期	契約締結の翌日 から 令和8年3月13日 まで

汚水樹設置工事(その2) 数量総括表

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	計算数量	単 位	計上数量	単 位	摘 要
下水道工事									
	管きょ工				1	式	1	式	
		管路土工			1	式	1	式	
			管路掘削	BH0.28m3	22.70	m3	22.00	m3	
			管路埋戻		12.00	m3	12.00	m3	
			発生土処理		22.70	m3	22.00	m3	
		管基礎工			1	式	1	式	
			砂基礎		10.00	m	10.00	m	
		管路土留工			1	式	1	式	
			たて込み簡易土留	H = 2.5m以下	10.00	m	10.00	m	
		開削水替工			1	式	1	式	
			開削水替		10	日	10	日	
	取付管およびます工				1	式	1	式	
		管路土工			1	式	1	式	
			管路掘削	BH0.28m3	37.50	m3	37.00	m3	
			管路埋戻		10.60	m3	10.00	m3	
			発生土処理		37.50	m3	37.00	m3	
		ます設置工			1	式	1	式	
			ます	塩化ビニル製	10	箇所	10	箇所	

汚水樹設置工事(その2) 数量総括表

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	計算数量	単 位	計上数量	単 位	摘 要
		取付管布設工			1	式	1	式	
			取付管	φ 150mm	35.00	m	35.00	m	
			埋設標識テープ	150mm×50m シングル	1	巻	1	巻	
		管基礎工			1	式	1	式	
			砂基礎		35.00	m	35.00	m	
	付帯工								
		舗装版撤去工(当初)			1	式	1	式	
			舗装版切断	t = 15cm以下	65.00	m	65.00	m	
			舗装版破碎	t = 15cm以下	32.50	m3	32.00	m3	
			殻運搬		1.60	m3	1.60	m3	
			殻処分		3.76	t	3.70	t	
		舗装復旧工(仮復旧)			1	式	1	式	
			凍上抑制層 t = 250mm	路盤用砂	32.50	m2	32.00	m2	
			下層路盤 t = 300mm	C-40	32.50	m2	32.00	m2	
			上層路盤 t = 120mm	C-20	32.50	m2	32.00	m2	
			表層工 t = 30mm	②密粒度AS(13)	32.50	m2	32.00	m2	

**汚水枳設置工事(その2) 数量総括表**

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格	計算数量	単 位	計上数量	単 位	摘 要
		舗装版撤去工(本復旧)			1	式	1	式	
			舗装版切断	t = 15cm以下	65.00	m	65.00	m	
			舗装版破碎	t = 15cm以下	32.50	m3	32.00	m3	
			殻運搬		1.60	m3	1.60	m3	
			殻処分		3.76	t	3.70	t	
			発生土処理		1.00	m3	1.00	m3	
		舗装復旧工(本復旧)			1	式	1	式	
			不陸整正 t = 10mm	C-20	65.00	m2	65.00	m2	
			表層工 t = 50mm	⑤密粒度AS(13F)	65.00	m2	65.00	m2	
	仮設工								
		交通管理工			1	式	1	式	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	40.00	人・日	40.00	人・日	
	雑工								
		雑工			1	式	1	式	
			区画線設置	ペイント式溶剤型 実線15cm 常温 白	20.00	m	20.00	m	
			目地工	目地 t = 5cm	115.00	m	115.00	m	