

間木堤・間木線側溝改築工事 数量総括表

上段  内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
道路改良工事							
	土工						
		作業土工					
			床掘り	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	40.00	
			埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	30.00	
			土砂等運搬 小規模	4.0km以下 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m <sup>3</sup>	10.00	
	排水構造物工						
		側溝工					
			騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H300 Con蓋 縦断	m	108.00	
	舗装工						

		アスファルト舗装工					
			下層路盤(歩道部) t=400mm	RC-40 2層施工	m <sup>2</sup>	54.00	
			上層路盤(歩道部) t=120mm	CS-20 1層施工	m <sup>2</sup>	54.00	
			表層(歩道部) t=40mm	(2)再生加熱As13 As=5.0～7.0% 平均幅員1.4m未満 PK-3	m <sup>2</sup>	54.00	
			表層(歩道部) t=30mm	(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0% 平均幅員1.4m未満 PK-4	m <sup>2</sup>	54.00	
	撤去工						
		構造物撤去工					
			舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	110.00	
			舗装版破碎	As舗装版 厚15cm以下	m <sup>2</sup>	54.00	
			構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	9.00	
		運搬工					

[illegible]

	間接工事費						
		共通仮設費					
			概算数量発注方式現地調査費	詳細測量(縦横断:L=0.109km)	式	1.00	
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

間木堤・間木線側溝改築工事 数量計算書

上段  内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
土 工						
	作業土工					
		床掘り	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	45.78	109.00 × 4.20 ÷ 10.00 = 45.78
		埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	31.61	109.00 × 2.90 ÷ 10.00 = 31.61
		土砂等運搬 小規模	4.0km以下 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m <sup>3</sup>	14.17	45.78 - 31.61 = 14.17
排水構造物工						
	側溝工					
		騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H300 Con蓋 縦断	m	108.00	= 108.00
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					

		下層路盤(歩道部) t=400mm	RC-40 2層施工	m <sup>2</sup>	54.50	109.00 × 0.50 = 54.50
		上層路盤(歩道部) t=120mm	CS-20 1層施工	m <sup>2</sup>	54.50	109.00 × 0.50 = 54.50
		表層(歩道部) t=40mm	(2)再生加熱As13 As=5.0～7.0% 平均幅員1.4m未満 PK-3	m <sup>2</sup>	54.50	109.00 × 0.50 = 54.50
		表層(歩道部) t=30mm	(5)再生加熱As13F As=6.0～8.0% 平均幅員1.4m未満 PK-4	m <sup>2</sup>	54.50	109.00 × 0.50 = 54.50
撤 去 工						
	構造物撤去工					
		舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	110.00	109.00 + 0.50 + 0.50 = 110.00
		舗装版破碎	As舗装版 厚15cm以下	m <sup>2</sup>	54.50	109.00 × 0.50 = 54.50
		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	9.03	(108.00 × 0.209) / 2.50 = 9.03
	運搬工					
		殻運搬	舗装版破碎 厚15cm以下 22.0km以下 DID区間無	m <sup>3</sup>	3.82	54.50 × 0.07 = 3.82

[illegible]

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		概算数量発注方式現地調査費	詳細測量(縦横断:L=0.109km)	式	1.00	
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	積雪寒冷地域区分: 4級地 冬期率: 119/144
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分: 35%以上 契約保証: 金銭的保証