

令和7年度


白鳥の家映像室床修繕工事実施設計書

青森県上北郡おいらせ町 中平下長根山 地内

期 間	契約締結の翌日 ～ 令和8年3月31日まで
予算額	
設計額	

青森県上北郡おいらせ町

事業費総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
			白鳥の家映像室床修繕工事	
白鳥の家映像室床修繕工事			仮設工事	一式
			解体工事	一式
			床下防湿工事	一式
			床工事	一式
			電気設備工事	一式

 内は変更前を示す

内 訳 書

お い ら せ 町

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	仮設工事							
				式	1.00			第1号明細書
	解体工事							
				式	1.00			第2号明細書
	床下防湿工事							
				式	1.00			第3号明細書
	床工事							
				式	1.00			第4号明細書
	電気設備工事							
				式	1.00			第5号明細書
直接工事費計								
発生材処分費								
				式	1.00			第6号明細書
共通仮設費								
				式	1.00			
現場管理費								
				式	1.00			
一般管理費								
				式	1.00			
工事価格計								
消費税額								
				%	10.00			
工事費合計								

内は変更前を示す

第 2 号		解体工事		明 細 書		一式 当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
既存床撤去	タイルカーペット・床暖・床木下地共	m ²	43.7				
床撤去材集積・場内小運搬		m ²	43.7				
取壊材集積積込み	木くず	m3	2.0				
	廃プラスチック類	m3	0.9			断熱パネル・タイルカーペット	
	断熱材	m3	2.2			グラスウール	
取壊材運搬費	木くず	m3	2.0				
	廃プラスチック類	m3	0.9			断熱パネル・タイルカーペット	
	断熱材	m3	2.2			グラスウール	
計							

内は変更前を示す

第 3 号 床下防湿工事 明 細 書 一式 当たり

[illegible]

内は変更前を示す

第 4 号 床工事 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 床束（鋼製束）		個	20.0			
大引き・根太受けアングル	溶融亜鉛メッキ 6×75×L5500	本	6.0			
大引き	注入土台 桧 4000×120×120	本	10.0			
根太	米松 4000×90×45	本	40.0			
構造用針葉樹合板	910×1820×24	枚	30.0			
ラワン合板	グラスウール受け 910×1820×12	枚	10.0			
グラスウール	24K 4坪/ケース 50×430×1370	ケース	4.0			
同上運搬費		式	1.0			
雑金物・消耗品費	アンカー・ビス・ボンド等	式	1.0			
木床組・下地合板張・グラスウール		m ²	43.7			
新設タイルカーペット貼り	東リGA-100程度	m ²	43.7			
計						

内は変更前を示す

第 5 号 電気設備工事 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ストレートファン（循環扇）	RF-H25ASA 25cm	台	2.0			
同上取付材		式	1.0			
埋込スイッチ	1P15A×2 防水カバー付き	組	1.0			
電線管	PF22	m	30.0			
同上付属品		式	1.0			
配管支持材		式	1.0			
露出スイッチボックス	VE22 二方出	個	1.0			
露出丸ボックス	VE22 二方出	個	1.0			
露出丸ボックス	VE22 三方出	個	1.0			
ケーブル	VVF1.6-3C	m	35.00			
消耗品・雑材		式	1.0			
労務費		式	1.0			

内は変更前を示す

[illegible]

内は変更前を示す

第 6 号 発生材処分費 明 細 書 一式 当たり						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					-	
産廃処分費	木くず	t	1.0			
	廃プラスチック	t	1.3			断熱パネル・タイルカーペット
	断熱材	t	0.02			グラスウール
計						

内は変更前を示す