

工 事 名 称		小学校空調設備整備工事									
工 事 場 所		おいらせ町 牛込平外 地内									
原設計金額		原設計 設定工期： 1.0ヶ月									
変更設計金額											
名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額		変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価		
		原設計率	変更設計率								
A	直接工事費										
A1	機械改修			式	1						
A	直接工事費 計			式	1						
B	共通仮設費										
B1	機械改修			式	1						
B	共通仮設費 計			式	1						
	純工事費計										A+B
C	現場管理費										
C1	機械改修			式	1						
C	現場管理費 計			式	1						
	工事原価計										A+B+C
	一般管理費等対象工事原価										
D	一般管理費等			式	1						
	一般管理費等小計										
	一般管理費等計（端数調整後）										
	工事価格										
	工事価格（端数調整後）										
	消費税相当額			式	1						
	設計額										

[illegible]

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
A1	直接工事費(機械改修)				小学校空調設備整備工事							
	(一般工事)											
1	空気調和設備			式	1							
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	小計											
	(その他工事)											
11												
12												
	小計											
21												
22												
	小計											
	直接工事費計											

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
1	空気調和設備											
	木ノ下小学校											
	空冷ヒートポンプエアコン	室外機 ・ 室外機	特別教室	台	1							
		参考品：MSZ-ZXV8026S-W										
	空冷ヒートポンプエアコン	室外機 ・ 室外機	西ホール	台	2							
		参考品：MSZ-ZXV8026S-W										
	空冷ヒートポンプエアコン	室外機 ・ 室外機	第1音楽室	台	2							
		参考品：MSZ-ZXV9026S-W										
	リモコンホルダー	参考品：MAC-200RH		個	5							
	室外機据付費	床置き	2段で設置	箇所	5							
	室外機設置用部材	床置鋼製架台	参考品：PC-NJ60WH	組	1							
	〃	床置鋼製架台	参考品：C-KZG	組	4							
	室内機据付費	壁掛け		箇所	5							
	冷媒用被覆銅管（液管）	6.35φ	10t	m	53							
	冷媒用被覆銅管（ガス管）	12.7φ	20t	m	53							
	ドレン管	φ16		m	53							
	渡り配線	VVF2.0×3.0C		m	53							
	保温化粧ケース	100×70		m	53							
	機械はつり			箇所	5							
	鉄筋探査			式	1							
	アスベスト除去	外壁塗膜	処分費含む	式	1							



名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
	百石小学校											
	空冷ヒートポンプエアコン	室外機 ・ 室外機	会議室	台	1							
		参考品：MSZ-ZXV8026S-W										
	空冷ヒートポンプエアコン	室外機 ・ 室外機	教室	台	1							
		参考品：MUZ--KXV5626S-W										
	室外機据付費		床置き	箇所	2							
	室外機設置用部材	床置鋼製架台	参考品：C-KZG	組	2							
	室内機据付費		壁掛け	箇所	2							
	ドレンポンプ	HA端子付200V	MIDO-JM122S	台	1							
	ドレンポンプ	JM12・NP20用断熱付ホース	MIDO-D9-10M	個	1							
	冷媒用被覆銅管（液管）	6.35φ	10t	m	21							
	冷媒用被覆銅管（ガス管）	9.52φ	20t	m	9							
	冷媒用被覆銅管（ガス管）	12.7φ	20t	m	12							
	保温化粧ケース	100×70		m	15							
	ドレン管	φ16		m	12							
	渡り配線	VVF2.0×3.0C		m	21							
	機械はつり			箇所	3							
	鉄筋探査			式	1							



名 称	仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
甲洋小学校											
空冷ヒートポンプエアコン	室外機 ・ 室外機	特別教室	台	2							
	参考品：MSZ-JXV7125S-W										
リモコンホルダー	参考品：MAC-200RH		個	2							
架台用コンクリートブロック			個	4							
室外機据付費		床置き	箇所	2							
室外機設置用部材	床置鋼製架台	参考品：C-NZJ5-L2	組	2							
室内機据付費		壁掛け	箇所	2							
冷媒用被覆銅管（液管）	6.35φ	10t	m	25							
冷媒用被覆銅管（ガス管）	12.7φ	20t	m	25							
ドレン管	φ16		m	25							
渡り配線	VVF2.0×3.0C		m	25							
保温化粧ケース	100×70		m	7							
保温化粧ケース	140×80		m	11							
機械はつり			箇所	1							
鉄筋探査			式	1							
アスベスト除去	外壁塗膜		式	1							
電気工事費			式	1							
高所作業車			式	1							
試運転調整費			式	1							
合計											