

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事02	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	完全週休2日(現場閉所):R07.10～
<公共工事>	
【工区名称：橋梁保全工事02】	
[工種]	橋梁保全工事
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行う
冬期補正の有無	4級
熱中症補正の有無	熱中症補正無
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	



本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式				
橋梁保全工事	1	式				
橋梁補修工	1	式				
床板補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) ポリマーセメント系	1	構造物			明 1 号	
下地処理 サンダーケレン	618	m2			明 2 号	
含侵材塗布 高分子系	618	m2			明 3 号	
下部工表面処理工	1	式				
下地処理 サンダーケレン	85	m2			明 4 号	
含侵材塗布 高分子系	85	m2			明 5 号	
下部工補修工	1	式				
断面修復工(吹付工法)	1	構造物			明 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伸縮装置補修工	1	式				
伸縮装置止水工 乾式(二次止水有)	1	式			明 7 号	
構造物撤去工	1	式				
運搬処理工	1	式				
殻運搬 無筋 L=14.4km以下	0.4	m3			明 8 号	
仮設工	1	式				
足場工	1	式				
吊足場 シート張り+板張防護 2.0月を超え3.0月以下	445	m2			明 9 号	
朝顔 両側朝顔 シート張り+板張防護 供用3.0月	445	m2			明 10 号	
中段足場 設置・撤去・賃料 3.0月	1,039	m2			明 11 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	98	人日			明 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式				
橋梁保全工事	1	式				
橋梁補修工	1	式				
床板補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) ポリマーセメント系	1	構造物				
下地処理 サンダーケレン	618	m2				
含侵材塗布 高分子系	618	m2				
下部工表面処理工	1	式				
下地処理 サンダーケレン	85	m2				
含侵材塗布 高分子系	85	m2				
下部工補修工	1	式				
断面修復工(吹付工法)	1	構造物				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伸縮装置補修工	1	式				
伸縮装置止水工 乾式(二次止水有)	1	式				
構造物撤去工	1	式				
運搬処理工	1	式				
殻運搬 無筋 L=14.4km以下	0.4	m3				
仮設工	1	式				
足場工	1	式				
吊足場 シート張り+板張防護 2.0月を超え3.0月以下	445	m2				
朝顔 両側朝顔 シート張り+板張防護 供用3.0月	445	m2				
中段足場 設置・撤去・賃料 3.0月	1,039	m2				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	1	式				



工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 1 号 明細書 】						
断面修復工(左官工法) ポリマーセメント系 (下部工分の数量含む , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 2 号 明細書 】						
下地処理 サンダーケレン					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理 サンダーケレン	1	m2				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 3 号 明細書 】						
含侵材塗布 高分子系						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
含侵材塗布	1	m2				
コンクリート表面含侵材 高分子系(ローラー塗布工)	1	m2				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 4 号 明細書 】						
下地処理 サンダーケレン						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理 サンダーケレン	1	m2				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 5 号 明細書 】 含侵材塗布 高分子系						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
含侵材塗布	1	m2				
コンクリート表面含侵材 高分子系(ローラー塗布工)	1	m2				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 6 号 明細書 】						
断面修復工(吹付工法)					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(吹付工法)	1	構造物			明 13 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 7 号 明細書 】 伸縮装置止水工 乾式(二次止水有)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
P3橋脚	1	式			明 14 号	
P4橋脚	1	式			明 15 号	
P5橋脚	1	式			明 16 号	
A2橋台	1	式			明 17 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町



## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 8 号 明細書 】						
殻運搬 無筋 L=14.4km以下					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 1 号	
C O 塊 無筋 [60cm×60cm×20cm以下] アオバクリーン(株)	2.35	t				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 9 号 明細書 】						
吊足場 シート張り+板張防護 2.0月を超え3.0月以下						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗装用吊足場(桁高h<1.5) タイプH	3	m2・月				
シート張り防護工(床面)	3	m2・月				
板張防護工(床面)	3	m2・月				
橋りょう特殊工	0.097	人				
橋りょう特殊工	0.007	人				
橋りょう特殊工	0.033	人				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 10 号 明細書 】						
朝顔 両側朝顔 シート張り+板張防護 供用3.0月						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
朝顔 タイプB	3	m2・月				
板張防護工 タイプB	3	m2・月				
シート張り防護工 タイプB	3	m2・月				
橋りょう特殊工	0.022	人				
橋りょう特殊工	0.018	人				
橋りょう特殊工	0.004	人				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 11 号 明細書 】						
中段足場 設置・撤去・賃料 3.0月						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
中段足場 タイプC	3	m2・月				
橋りょう特殊工	0.023	人				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 12 号 明細書 】						
交通誘導警備員 B					1 人日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	1	人日			施 2 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 13 号 明細書 】 断面修復工(吹付工法)						
1 構造物 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カッター目地工	1.7	m2			明 18 号	
はつり 浮き部	0.085	m3			明 19 号	
鉄筋ケレン	1.7	m2			明 20 号	
防錆処理	1.7	m2			明 21 号	
プライマー	1.7	m2			明 22 号	
充填工	0.085	m3			明 23 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 14 号 明細書 】 P3橋脚						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水工 材料費	1	式			明 24 号	
下地処理工	4.8	m			明 25 号	
支持金具設置工	4.74	m			明 26 号	
乾式止水材設置工	4.282	m			明 27 号	
止水ゴム設置工	4.74	m			明 28 号	
仕上げ工	4.74	m			明 29 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 15 号 明細書 】 P4橋脚						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水工 材料費	1	式			明 24 号	
下地処理工	4.8	m			明 25 号	
支持金具設置工	4.74	m			明 26 号	
乾式止水材設置工	4.282	m			明 27 号	
止水ゴム設置工	4.74	m			明 28 号	
仕上げ工	4.74	m			明 29 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町



## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 16 号 明細書 】 P5橋脚						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水工 材料費	1	式			明 24 号	
下地処理工	4.8	m			明 25 号	
支持金具設置工	4.74	m			明 26 号	
乾式止水材設置工	4.282	m			明 27 号	
止水ゴム設置工	4.74	m			明 28 号	
仕上げ工	4.74	m			明 29 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 17 号 明細書 】 A2橋台						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水工 材料費	1	式			明 30 号	
下地処理工	4.8	m			明 25 号	
支持金具設置工	4.7	m			明 26 号	
乾式止水材設置工	4.282	m			明 27 号	
止水ゴム設置工	4.7	m			明 28 号	
仕上げ工	4.7	m			明 29 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 18 号 明細書 】						
カッター目地工					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カッター	4	m			明 31 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 19 号 明細書 】 はつり 浮き部 0.3 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
特殊作業員	6	人				
普通作業員	3	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	12	%				
計						
単位当たり						

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 20 号 明細書 】 鉄筋ケレン						
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額
土木一般世話役			6	人		
特殊作業員			18	人		
普通作業員			6	人		
諸 雑 費 (率+丸め)			14	%		
計						
単位当たり						

100 m2 当り

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 21 号 明細書 】 防錆処理						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
α 防錆ペースト	121	kg				
土木一般世話役	2	人				
特殊作業員	6	人				
普通作業員	2	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	4	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 22 号 明細書 】 プライマー						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リフレトリート	15.75	kg				
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 23 号 明細書 】 充填工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
充填	1	m3			明 32 号	
計						
単位当たり						

おいらせ町



## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 24 号 明細書 】							1 式 当り
止水工 材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
乾式止水材 Type-100(特) 最大遊間135mmまで	4.282	m					
排水用防塵フォーム ポ°リウレタンフォーム	3.44	ℓ					
防塵フォーム ポ°リウレタンフォーム	49.92	ℓ					
接着剤 2成分変性シリコン系	8.82	ℓ					
プ°ライマー ウレタン樹脂系	0.47	kg					
漏水防止材 コ°ム系発泡材50×10	8.484	m					
止水コ°ムパ°ッキン YN型-200(特) (EPT)	4.74	m					
端部シ°ャハ°ラ蓋 Mタイプ° (EPT)	2	個					
排水ハ°イ° (止水コ°ム付) 50A 0.3m/本 CR	2	本					
排水ハ°イ° (導水用) 50A PVC	6	m					
排水ハ°イ° カフス 50A EPDM	2	個					
排水ハ°イ° 継手管 50A用(SUS304)	2	個					

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 24 号 明細書 】 (続 き)						
止水工 材料費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水パイプ継手バンド 50A用 (SUS304)	4	個				
排水パイプ固定金具 50A用 (SUS304)	6	個				
支持金具 伸縮下付構造	4.74	m				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 25 号 明細書 】 下地処理工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	3	人				
橋りょう特殊工	9	人				
普通作業員	3	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 26 号 明細書 】 支持金具設置工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	4	人				
橋りょう特殊工	4	人				
溶接工	4	人				
普通作業員	4	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	33	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 27 号 明細書 】 乾式止水材設置工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	2	人				
橋りょう特殊工	8	人				
普通作業員	2	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	24	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 28 号 明細書 】						
止水ゴム設置工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人				
橋りょう特殊工	3	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	18	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 29 号 明細書 】 仕上げ工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	2	人				
橋りょう特殊工	6	人				
普通作業員	2	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	11	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 30 号 明細書 】						
止水工 材料費					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
乾式止水材 Type-100(特) 最大遊間135mmまで	4.282	m				
排水用防塵フォーム ポリウレタンフォーム	3.72	ℓ				
防塵フォーム ポリウレタンフォーム	42.45	ℓ				
接着剤 2成分変性シリコン系	8.36	ℓ				
プライマー ウレタン樹脂系	0.47	kg				
漏水防止材 ゴム系発泡材50×10	4.242	m				
止水ゴムパッキン YN型-300(特) (EPT)	4.7	m				
端部シャワー蓋 Mタイプ (EPT)	2	個				
排水パイプ(止水ゴム付) 50A 0.3m/本 CR	2	本				
排水パイプ(導水用) 50A PVC	6	m				
排水パイプカフス 50A EPDM	2	個				
排水パイプ継手管 50A用(SUS304)	2	個				

おいらせ町



【 第 30 号 明細書 】 (続 き)						
止水工 材料費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水パイプ継手バンド 50A用 (SUS304)	4	個				
排水パイプ固定金具 50A用 (SUS304)	6	個				
支持金具 片側アンカー構造	4.7	m				
計						
単位当たり						

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 31 号 明細書 】 カッター						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	23	%				
計						
単位当たり						

おいらせ町

## R8神明橋橋梁補修工事

【 第 32 号 明細書 】 充填						
名 称 ・ 規 格				数 量	単位	単 価
リフレモルセット				2,343.75	kg	
土木一般世話役				2.78	人	
特殊作業員				8.33	人	
左官				5.56	人	
普通作業員				8.33	人	
諸 雑 費 (率+丸め)				9	%	
計						
単位当たり						

1 m3 当り

おいらせ町

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋 <sup>ケレン</sup> ・鉄筋防錆処理有 (修復延べ体積0.1m3以上 , )				1 構造物 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	8.96	人				
特殊作業員	16.96	人				
普通作業員	8.96	人				
断面修復材(左官工法用) ホ <sup>リ</sup> マーセメントモルタル	0.378	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)	8	%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック オンロード・デ・イセル 10 t 積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							