

木内々・本町線舗装補修工事【舗装補修工区】 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
舗装工事							
	土工						
		作業土工					
			床掘り	土砂 小規模	m ³	110.00	
			埋戻し	小規模	m ³	30.00	
			土砂等運搬 小規模	4.0km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m ³	80.00	
	舗装工						
		切削オーバーレイ工					
			端部目地工	セロシールSSテープ	m	10.00	
			切削オーバーレイ	平均切削深 7cm以下 即日一層	m ²	1,460.00	

			殻運搬(路面切削)	10.5km以下	m ³	73.00	
			As切削材[60×60×20cm以下]	日本道路(株)南部中央アスコン	t	171.00	
		舗装復旧工					
			下層路盤(歩道部) t=400mm	RC-40 2層施工	m ²	132.00	
			上層路盤(歩道部) t=120mm	CS-20 1層施工	m ²	132.00	
			表層(歩道部) t=40mm	(2)再生加熱As13 As=5.0~7.0% 平均幅員1.4m未満 PK-3	m ²	132.00	
			表層(歩道部) t=30mm	(5)再生加熱As13F As=6.0~8.0% 平均幅員1.4m未満 PK-4	m ²	132.00	
		乗入舗装工					
			下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm 2層施工	m ²	4.00	
			上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	4.00	
			表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0~8.0% t=50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	4.00	

木内々・本町線舗装補修工事【舗装補修工区】 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工種	種別	細別	規格	単位	数量	数量	算式	等
土工	作業土工							
		床掘り	土砂 小規模	m ³	112.12	0.283 × 264.00 + 0.293 × 39.00 + 0.014 × 160.00 + 0.535 × 44.80	=	112.12
		埋戻し	小規模	m ³	30.28	0.023 × 264.00 + 0.093 × 4.00 + 0.535 × 44.80	=	30.28
		土砂等運搬 小規模	4.0km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m ³	81.84	112.12 - 30.28	=	81.84
舗装工	切削オーバーレイ工							
		端部目地工	セロシールSSテープ	m	10.00	5.00 × 2.00	=	10.00
		切削オーバーレイ	平均切削深 7cm以下 即日一層	m ²	1,460.00	292.00 × 5.00	=	1,460.00
		殻運搬(路面切削)	10.5km以下	m ³	73.00	1,460.00 × 0.05	=	73.00

間 接 工 事 費						
共通仮設費						
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
		概算数量発注方式現地調査費	詳細測量(縦横断:L=0.290km)	式	1.00	
		率計上分		式	1.00	
現場管理費						
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
		率計上分		式	1.00	
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分:35%以上 契約保証:金銭的保証