

木内々・本町線舗装補修工事【側溝整備工区】 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
舗装工事							
	土工						
		作業土工					
			床掘り	土砂 小規模	m ³	20.00	
			埋戻し	小規模	m ³	3.00	
			土砂等運搬 小規模	4.0km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m ³	10.00	
	排水構造物工						
		側溝工					
			騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H400 Con蓋 縦断	m	26.00	
	舗装工						

木内々・本町線舗装補修工事【側溝整備工区】 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工種	種別	細別	規格	単位	数量	数量	算式	等
土工								
	作業土工							
		床掘り	土砂 小規模	m ³	21.57	0.283 × 26.00 + 0.254 × 26.00 + 0.293 × 26.00	=	21.57
		埋戻し	小規模	m ³	3.00	0.023 × 26.00 + 0.093 × 26.00	=	3.00
		土砂等運搬 小規模	4.0km以下 バックホウ山積0.28m ³ DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	m ³	18.56	21.57 - 3.00	=	18.56
排水構造物工								
	側溝工							
		騒音防止型VS側溝 縦断	B300-H400 Con蓋 縦断	m	26.00	26.00	=	26.00
舗装工								
	舗装復旧工							

		下層路盤(歩道部) t=400mm	RC-40 2層施工	m ²	13.00	26.00	×	0.50	= 13.00				
		上層路盤(歩道部) t=120mm	CS-20 1層施工	m ²	13.00	26.00	×	0.50	= 13.00				
		表層(歩道部) t=40mm	(2)再生加熱As13 As=5.0~7.0% 平均幅員1.4m未満 PK-3	m ²	13.00	26.00	×	0.50	= 13.00				
		表層(歩道部) t=30mm	(5)再生加熱As13F As=6.0~8.0% 平均幅員1.4m未満 PK-4	m ²	13.00	26.00	×	0.50	= 13.00				
	民地側復旧工												
		下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm 2層施工	m ²	13.00	26.00	×	0.50	= 13.00				
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	13.00	26.00	×	0.50	= 13.00				
		表層(歩道部)	⑤再生加熱As13F As=6.0~8.0% t=50mm 平均幅員1.4m未満	m ²	13.00	26.00	×	0.50	= 13.00				
撤 去 工													
	構造物撤去工												
		舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	54.90	26.00	+	26.00	+	1.45	+	1.45	= 54.90

間接工事費						
共通仮設費						
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
				式	1.00	
		率計上分		式	1.00	
現場管理費						
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
		率計上分		式	1.00	
一般管理費						
				式	1.00	前払金支出割合区分:35%以上 契約保証:金銭的保証