

令和 8 年度

工事第 29 号

みなくる館 高圧気中開閉器等更新工事
実施設計書

青森県上北郡おいらせ町

下前田

地内

履行期間	契約締結日の翌日	から
	令和9年3月31日	まで

総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
工事費		1式		
本工事費		1式		
電気設備工事		1式		見積による
合計				
合計				
消費税相当額				
工事請負費 合計				

内は変更前を示す

内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気設備工事	1	式			
構内配電線路改修工	1	式			第1号 明細書
構内第一A種接地抵抗値改修工	1	式			第2号 明細書
屋内キュービクルB種接地抵抗値改修工	1	式			第3号 明細書
キュービクル変電設備電圧計・電流切替器修繕工	1	式			第4号 明細書
アスベスト処理（みなし判定レベル3）	1	式			第5号 明細書
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	10	%			
合計					

内は変更前を示す

第 1 号		構内配電線路改修工		明 細 書		1式当たり
名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器	7.2kv-300A	1	台			
EMケーブル(高圧)	EM-CET38sp	140	m			
高圧端末処理材(屋外)	アサヒニューパット200TN	1	セット			
高圧端末処理材(屋内)	アサヒニューパット100	1	セット			
雑材消耗品		1	式			
電工労務費		1	式			
高所作業者損料		1	台			
電気使用申込手数料・諸工料		1	式			
電気主任技術者耐圧試験・竣工検査費		1	式			
発生材運搬処分費		1	式			
小計						

内は変更前を示す

第 3 号

屋内キュービクルB種接地抵抗値改修工

明 細 書

1式当たり

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
EMケーブル	EM-IE22sp	20	m			
アース棒	φ14-1500	6	本			
リード端子	φ14用	2	個			
埋設シート(接地線用二倍長)		5	m			
電線管	HIVE22	12	m			
防水ポールBOX	200×200×200	1	個			
電線管付属品		1	式			
壁貫通部機械はつり		1	ヶ所			
雑材消耗品		1	式			
電工労務費		1	式			
バックホー	0.05m ³	1	日			
小計						

内は変更前を示す

第 4 号

キュービクル変電設備電圧計・電流切替器修繕工

明 細 書

1式当たり

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
切替器(電圧計)		4	個			
切替器(電流計)		4	個			
雑材消耗品		1	式			
電工労務費		1	式			
小計						

内は変更前を示す

第 5 号

アスベスト処理(みなし判定レベル3)

明 細 書

1式当たり

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
剥離剤併用手工具ケレン除去		1	ヶ所			
施工計画書作成		1	式			
廃棄物運搬処理		1	式			
廃棄物処分費		1	式			
小計						

内は変更前を示す