


令和 8 年度 業務番号 第 74 号

指 定 避 難 所 空 調 機 器 設 置 工 事  
実 施 設 計 書

施工場所	上北郡おいらせ町 松原一丁目 外 地内
工 期	契約締結の翌日 令和9年2月26日 まで
監督職員 職 氏 名	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

指定避難所空調機器設置工事

# 業 務 総 括 表

 内は変更前を示す。

業 務 概 要	明神山コミュニティ防災センター					1.00 式		
	深沢地区コミュニティセンター					1.00 式		
	一川目地区生活会館					1.00 式		
	二川目地区生活会館					1.00 式		
	産業廃棄物運搬費					1.00 式		
	設 計 額	当 初			変 更 後		変 更 増 減	
請 負 額	当 初			変 更 後		変 更 増 減		

## 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
指定避難所空調機器設置工事			明神山コミュニティ防災センター	式	1.00			第1号明細書
			深沢地区コミュニティセンター	式	1.00			第2号明細書
			一川目地区生活会館	式	1.00			第3号明細書
			二川目地区生活会館	式	1.00			第4号明細書
			産業廃棄物運搬費	式	1.00			第5号明細書
	小 計							
工事価格計								
	消費税			%	10.00			
本工事費計								

内は変更前を示す

第 1 号 明神山コミュニティ防災センター 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空冷ヒートポンプインバータルームエアコン	MSZ-BXV7126S-W	式	2.00			
インバータ室外機	MUZ-BXV7126S	台	2.00			MSZ-BXV7126S-Wのパッケージ内容
平地架台・高さ500mm(溶融亜鉛メッキ) [キャッチャー]	C-NZJ5-L2	個	2.00			MSZ-BXV7126S-Wのパッケージ内容
スライドベース		個	2.00			MSZ-BXV7126S-Wのパッケージ内容
壁掛形 室内機	MSZ-BXV7126S-W-IN	台	2.00			MSZ-BXV7126S-Wのパッケージ内容
リモコンホルダー	MAC-200RH	個	2.00			MSZ-BXV7126S-Wのパッケージ内容
室外機据付		台	2.00			
冷媒配管	φ 6.35/φ 12.7	m	7.00			
冷媒配管工事		式	1.00			
ドレンホース	φ 16	m	7.00			
室内機取付		台	2.00			
1式当たり						

内は変更前を示す

第 1 号		明神山コミュニティ防災センター		明 細 書			1式 当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
渡り配線		式	1.00					
配管化粧カバー取付		式	1.00					
穴あけ箇所		式	1.00					
真空引き		式	1.00					
試運転調整		式	1.00					
消耗品雑材		式	1.00					
ホーム分電盤	分岐2回線	面	1.00					
埋込コンセント	15A・20A兼用 200V用	組	2.00					
電線類	EM-CE 8° -3C	m	3.00					
電線類	EM-EE-F 2.0-3C	m	60.00					
雑材料消耗品		式	1.00					
1式当たり								

内は変更前を示す



第 2 号 深沢地区コミュニティセンター 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空冷ヒートポンプインバータルームエアコン	MSZ-BXV6326S-W	式	3.00			
インバータ室外機	MUZ-BXV6326S	台	3.00			MSZ-BXV6326S-Wのパッケージ内容
平地架台・高さ500mm(溶融亜鉛メッキ) [キャッチャー]	C-NZJ5-L2	個	3.00			MSZ-BXV6326S-Wのパッケージ内容
スライドベース		個	3.00			MSZ-BXV6326S-Wのパッケージ内容
壁掛形 室内機	MSZ-BXV6326S-W-IN	台	3.00			MSZ-BXV6326S-Wのパッケージ内容
リモコンホルダー	MAC-200RH	個	3.00			MSZ-BXV6326S-Wのパッケージ内容
室外機据付		台	3.00			
冷媒配管	φ 6.35/ φ 12.7	m	10.00			
冷媒配管工事		式	1.00			
ドレンホース	φ 16	m	10.00			
室内機取付		台	3.00			
1式当たり						

内は変更前を示す

第 2 号		深沢地区コミュニティセンター		明 細 書			1式 当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
渡り配線		式	1.00					
配管化粧カバー取付		式	1.00					
穴あけ箇所		式	1.00					
真空引き		式	1.00					
試運転調整		式	1.00					
消耗品雑材		式	1.00					
産業廃棄物処分費（アスベスト含有物）	窯業系サイディング、石膏ボード	k g	10.00					
諸経費		式	1.00					
1式当たり								

内は変更前を示す

# 第 3 号 一川目地区生活会館 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC	PSZ-HRMP160K6	式	1.00			
インバータ室外機	PUZ-HRMP160KA10	台	1.00			PSZ-HRMP160K6のパッケージ内容
平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) [キャッチャー]	PC-NJ65	個	1.00			PSZ-HRMP160K6のパッケージ内容
スライドベース		個	1.00			PSZ-HRMP160K6のパッケージ内容
床置形 室内機	PS-RP160KA22	台	1.00			PSZ-HRMP160K6のパッケージ内容
木台 (ゴム全面・床固定金具付) [ネミー]	NMZ-KA5C	個	1.00			PSZ-HRMP160K6のパッケージ内容
空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC	PSZ-HRMP80K6	式	1.00			
インバータ室外機	PUZ-HRMP80KA10	台	1.00			PSZ-HRMP80K6のパッケージ内容
平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) [キャッチャー]	PC-NJ65	個	1.00			PSZ-HRMP80K6のパッケージ内容
スライドベース		個	1.00			PSZ-HRMP80K6のパッケージ内容
床置形 室内機	PS-RP80KA22	台	1.00			PSZ-HRMP80K6のパッケージ内容
1式当たり						

内は変更前を示す

# 第 3 号 一川目地区生活会館 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木台（ゴム全面・床固定金具付）〔ネミー〕	NMZ-KA3C	台	1.00			PSZ-HRMP80K6のパッケージ内容
室外機据付		台	2.00			
冷媒配管	φ9.52/φ15.88	m	6.00			
冷媒配管工事		式	1.00			
ドレンホース	DSH-20	m	6.00			
室内機取付		台	2.00			
渡り配線		式	1.00			
配管化粧カバー取付		式	1.00			
穴あけ箇所		式	1.00			
真空引き		式	1.00			
試運転調整		式	1.00			
1式当たり						

内は変更前を示す

# 第 3 号 一川目地区生活会館 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消耗品雑材		式	1.00			
動力分電盤	ELB40A 1回路 ELB30A 1回路	面	1.00			
電線類	EM-CE 5.5° -4C	m	30.00			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22	m	4.00			
合成樹脂製可とう電線管	PE-D 22	m	5.00			
波付硬質ポリエチレン管	PEP-30	m	10.00			
盤用クランプ	FEP-30 (管路、電線管付属品、支持材含む)	個	2.00			
樹脂製防水型プルボックスカバー蓋	VE PB 250*250*250 WP	面	1.00			
雑材料消耗品		式	1.00			
電工労務費		式	1.00			
土工費		式	1.00			
1式当たり						

内は変更前を示す

第 3 号 一川目地区生活会館 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物処分費（アスベスト含有物）	塗膜付コンクリートがら、石膏ボード	k g	15.00			
諸経費		式	1.00			
1式当たり						

内は変更前を示す

# 第 4 号 二川目地区生活会館 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC (ムーブアイ)	PCZ-HRMP140K6	式	2.00			
インバータ室外機	PUZ-HRMP140KA10	台	2.00			PCZ-HRMP140K6のパッケージ内容
平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) [キャッチャー]	PC-NJ65	個	2.00			PCZ-HRMP140K6のパッケージ内容
スライドベース		個	2.00			PCZ-HRMP140K6のパッケージ内容
天吊形 室内機	PC-RP140KA22	台	2.00			PCZ-HRMP140K6のパッケージ内容
MAスマートリモコン	PAR-48MA	個	2.00			PCZ-HRMP140K6のパッケージ内容
空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC (ムーブアイ)	PCZ-HRMP80K6	式	1.00			
インバータ室外機	PUZ-HRMP80KA10	台	1.00			PCZ-HRMP80K6のパッケージ内容
平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) [キャッチャー]	PC-NJ65	個	1.00			PCZ-HRMP80K6のパッケージ内容
スライドベース		個	1.00			PCZ-HRMP80K6のパッケージ内容
天吊形 室内機	PC-RP80KA22	台	1.00			PCZ-HRMP80K6のパッケージ内容
1式当たり						

内は変更前を示す

# 第 4 号 二川目地区生活会館 明 細 書 1式 当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MAスマートリモコン	PAR-48MA	台	1.00			PCZ-HRMP80K6のパッケージ内容
室外機据付		台	3.00			
冷媒配管	φ9.52/φ15.88	m	12.00			
冷媒配管工事		式	1.00			
ドレン配管	VP20	m	12.00			
ドレン配管継手類		式	1.00			
ドレン配管工事		式	1.00			
室内機取付		台	3.00			
吊元作成費		台	3.00			
渡り配線		式	1.00			
リモコン取付費		式	1.00			
1式当たり						

内は変更前を示す

第 4 号 二川目地区生活会館 明 細 書 1式 当たり							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管化粧カバー取付		式	1.00				
穴あけ箇所		式	1.00				
真空引き		式	1.00				
試運転調整		式	1.00				
消耗品雑材		式	1.00				
動力分電盤	ELB40A 2回路 ELB30A 1回路	面	1.00				
配線用遮断器 表面形	MCCB 3P3E 60AF 60AT	台	1.00				
電線類	EM-CET 14°	m	5.00				
電線類	EM-CE 5.5° -4C	m	30.00				
厚鋼電線管	GP 28	m	3.00				
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22	m	20.00				
1式当たり							

内は変更前を示す



