

令和8年度 工事 第74号 指定避難所空調設備設置工事 数量表

番号	品名	規格	単位	数量	適用	
1	明神山コミュニティ防災センター					
	空冷ヒートポンプインバータルームエアコン	MSZ-BXV7126S-W	式	2		
	インバータ室外機	MUZ-BXV7126S	台	2	MSZ-BXV7126S-Wパッケージ内	
	平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) (キャッチャー)	C-NZJ5-L2	個	2	MSZ-BXV7126S-Wパッケージ内	
	スライドベース		個	2	MSZ-BXV7126S-Wパッケージ内	
	壁掛形 室内機	MSZ-BXV7126S-W-IN	台	2	MSZ-BXV7126S-Wパッケージ内	
	リモコンホルダー	MAC-200RH	個	2	MSZ-BXV7126S-Wパッケージ内	
	室外機据付		台	2		
	冷媒配管	φ6.35/φ12.7	m	7		
	冷媒配管工事		式	1		
	ドレンホース	φ16	m	7		
	室内機取付		台	2		
	渡り配線		式	1		
	配管化粧カバー取付		式	1		
	穴あけ箇所		式	1		
	真空引き		式	1		
	試運転調整		式	1		
	消耗品雑材		式	1		
	ホーム分電盤	分岐2回線	面	1		
	埋込コンセント	15A・20A兼用 200V用	組	2		
	電線類	EM-CE 8° -3C	m	3		
	電線類	EM-EE-F 2.0-3C	m	60		
	雑材料消耗品		式	1		
	電気労務費		式	1		
	産業廃棄物処分費 (アスベスト含有物)	石膏ボード	kg	5		
	諸経費		式	1		
2	深沢地区コミュニティセンター					
	空冷ヒートポンプインバータルームエアコン	MSZ-BXV6326S-W	式	3		
	インバータ室外機	MUZ-BXV6326S	台	3	MSZ-BXV6326S-Wパッケージ内	
	平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) (キャッチャー)	C-NZJ5-L2	個	3	MSZ-BXV6326S-Wパッケージ内	
	スライドベース		個	3	MSZ-BXV6326S-Wパッケージ内	
	壁掛形 室内機	MSZ-BXV6326S-W-IN	台	3	MSZ-BXV6326S-Wパッケージ内	
	リモコンホルダー	MAC-200RH	個	3	MSZ-BXV6326S-Wパッケージ内	
	室外機据付		台	3		
	冷媒配管	φ6.35/φ12.7	m	10		
	冷媒配管工事		式	1		
	ドレンホース	φ16	m	10		
	室内機取付		台	3		
	渡り配線		式	1		
	配管化粧カバー取付		式	1		
	穴あけ箇所		式	1		
	真空引き		式	1		
	試運転調整		式	1		
	消耗品雑材		式	1		
	産業廃棄物処分費 (アスベスト含有物)	窯業系サイディング、石膏ボード	kg	10		
	諸経費		式	1		
	3	一川目地区生活会館				
		空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC	PSZ-HRMP160K6	式	1	
		インバータ室外機	PUZ-HRMP160KA10	台	1	PSZ-HRMP160K6パッケージ内
		平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) (キャッチャー)	PC-NJ65	個	1	PSZ-HRMP160K6パッケージ内
		スライドベース		個	1	PSZ-HRMP160K6パッケージ内
		床置形 室内機	PS-RP160KA22	台	1	PSZ-HRMP160K6パッケージ内
木台 (ゴム全面・床固定金具付) (ネミー)		NMZ-KA5C	個	1	PSZ-HRMP160K6パッケージ内	
空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC		PSZ-HRMP80K6	式	1		
インバータ室外機		PUZ-HRMP80KA10	台	1	PSZ-HRMP80K6パッケージ内	
平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ) (キャッチャー)		PC-NJ65	個	1	PSZ-HRMP80K6パッケージ内	

令和8年度 工事 第74号 指定避難所空調設備設置工事 数量表

番号	品名	規格	単位	数量	適用
	スライドベース		個	1	PSZ-HRMP80K6パッケージ内
	床置形 室内機	PS-RP80KA22	台	1	PSZ-HRMP80K6パッケージ内
	木台 (ゴム全面・床固定金具付)〔ネミー〕	NMZ-KA3C	台	1	PSZ-HRMP80K6パッケージ内
	室外機据付		台	2	
	冷媒配管	φ9.52/φ15.88	m	6	
	冷媒配管工事		式	1	
	ドレンホース	DSH-20	m	6	
	室内機取付		台	2	
	渡り配線		式	1	
	配管化粧カバー取付		式	1	
	穴あけ箇所		式	1	
	真空引き		式	1	
	試運転調整		式	1	
	消耗品雑材		式	1	
	動力分電盤	ELB40A 1回路 ELB30A 1回路	面	1	
	電線類	EM-CE 5.5° -4C	m	30	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22	m	4	
	合成樹脂製可とう電線管	PE-D 22	m	5	
	波付硬質ポリエチレン管	PEP-30	m	10	
	盤用クランプ	FEP-30 (管路、電線管付属品、支持材含む)	個	2	
	樹脂製防水型プルボックスカバー	VE PB 250*250*250 WP	面	1	
	雑材料消耗品		式	1	
	土工労務費		式	1	
	土工事		式	1	
	産業廃棄物処分費 (アスベスト含有物)	塗膜付コンクリートがら、石膏ボード	kg	15	
	諸経費		式	1	
4	二川目地区生活会館				
	空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC (ムーブアイ)	PCZ-HRMP140K6	式	2	
	インバータ室外機	PUZ-HRMP140KA10	台	2	PCZ-HRMP140K6パッケージ内
	平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ)〔キャッチャー〕	PC-NJ65	個	2	PCZ-HRMP140K6パッケージ内
	スライドベース		個	2	PCZ-HRMP140K6パッケージ内
	天吊形 室内機	PC-RP140KA22	台	2	PCZ-HRMP140K6パッケージ内
	MAスマートリモコン	PAR-48MA	個	2	PCZ-HRMP140K6パッケージ内
	空冷ヒートポンプ寒冷地向インバータPAC (ムーブアイ)	PCZ-HRMP80K6	式	1	
	インバータ室外機	PUZ-HRMP80KA10	台	1	PCZ-HRMP80K6パッケージ内
	平地架台・高さ500mm (溶融亜鉛メッキ)〔キャッチャー〕	PC-NJ65	個	1	PCZ-HRMP80K6パッケージ内
	スライドベース		個	1	PCZ-HRMP80K6パッケージ内
	天吊形 室内機	PC-RP80KA22	台	1	PCZ-HRMP80K6パッケージ内
	MAスマートリモコン	PAR-48MA	個	1	PCZ-HRMP80K6パッケージ内
	室外機据付		台	3	
	冷媒配管	φ9.52/φ15.88	m	12	
	冷媒配管工事		式	1	
	ドレン配管	VP20	m	12	
	ドレン配管継手類		式	1	
	ドレン配管工事		式	1	
	室内機取付		台	3	
	吊元作成費		台	3	
	渡り配線		式	1	
	リモコン取付費		式	1	
	配管化粧カバー取付		式	1	
	穴あけ箇所		式	1	
	真空引き		式	1	
	試運転調整		式	1	
	消耗品雑材		式	1	
	動力分電盤	ELB40A 2回路 ELB30A 1回路	面	1	
	配線用遮断器 表面形	MCCB 3P3E 60AF 60AT	台	1	
	電線類	EM-CET 14°	m	5	
	電線類	EM-CE 5.5° -4C	m	30	

令和8年度 工事 第74号 指定避難所空調設備設置工事 数量表

番号	品名	規格	単位	数量	適用
	厚鋼電線管	GP 28	m	3	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22	m	20	
	合成樹脂製可とう電線管	PF-D 22	m	10	
	電線管付属品		式	1	
	電線管支持材		式	1	
	雑材料消耗品		式	1	
	電気労務費		式	1	
	電気容量変更手続費	三相30Aから60A	式	1	
	産業廃棄物処分費（アスベスト含有物）	塗膜付コンクリートがら、石膏ボード	k g	25	
	諸経費		式	1	
5	産業廃棄物運搬費				
	4 t アームロールコンテナ車		1	回	