

令和 8 年度 工事番号 第 71 号

本村第2・八幡町・古間木山第9マンホールポンプ制御盤更新工事  
実施設計書

施工場所	おいらせ町 西下川原 外 地内
工期	契約締結の翌日 から 令和9年1月29日 まで

おいらせ町 地域整備課

事業費総括表			工事概要	
費目	金額	摘要	施工概要	
事業費				
工事費				
本工事費				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
事務費				

■ 内は変更前を示す

# 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本 工 事 費								
	制 御 盤 更 新							
			機 器 費					
			機 器 費	式	1.00			A-1
			計					
			直 接 工 事 費					
			材 料 費	式	1.00			A-2
			一 般 労 務 費	式	1.00			A-3
			技 術 労 務 費	式	1.00			A-4
			クレーン装置付トラック運転	式	1.00			A-5
			機 械 経 費	式	1.00			(労務費-組合せ試験) × 1.00%

■ 内は変更前を示す

# 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			複 合 工 事 費	式	1.00			A-6
			計					
			仮 設 費 ( 積 み 上 げ )	式	1.00			A-7
			仮 設 費 ( 率 )	式	1.00			(直接工事費-仮設費) × 12.75%
			計					
			間 接 工 事 費					
			共 通 仮 設 費 ( 率 上 )	式	1.00			直接工事費 × 45.14%
			技 術 管 理 費	式	1.00			立会試験費 × 3箇所
			小 計					

■ 内は変更前を示す

# 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			現 場 管 理 費	式	1.00			(直接工事費+共通仮設費)×63.43%
			小 計					
			据 付 間 接 費	式	1.00			技術労務費×80.00%+機器費×1.41%
			小 計					
			計					
			据 付 工 事 原 価					直接工事費+間接工事費
			設 計 技 術 費					
			設 計 技 術 費	式	1.00			(機器費+据付工事原価)×4.79%
			計					
			工 事 原 価					据付工事原価+設計技術費

■ 内は変更前を示す

# 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要

第 A-1 号 機 器 費 明 細 表							1式 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本村第2制御盤	ポンプ 1.5kW×2 自立型1面1窓 W800×H1600×D300	面	1.00			見積	
八幡町制御盤	ポンプ 0.75kW×2 自立型1面1窓 W700×H1450×D350	面	1.00			見積	
八幡町引込開閉器盤	装柱型2段扉1窓 W300×H800×D200	面	1.00			見積	
古間木山第9制御盤	ポンプ 0.4kW×2 自立型1面1窓 W700×H1450×D350	面	1.00			見積	
古間木山第9引込開閉器盤	装柱型2段扉1窓 W300×H900×D193	面	1.00			見積	
計							

■ 内は変更前を示す

第 A-2 号 材 料 費 明 細 表							1式 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
本村第2制御盤材料		式	1.00			見積	
八幡町制御盤材料		式	1.00			見積	
古間木山第9制御盤材料		式	1.00			見積	
計							

■ 内は変更前を示す

第 A-3 号 一般労務費 明細表 1式 当り						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	操作盤据付	人	9.90			労単P-1
電工	既設操作盤撤去	人	3.96			労単P-1 操作盤据付 × 40%
計						

■ 内は変更前を示す




第 A-5 号		クレーン装置付トラック運転		明 細 表		1式 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽 油		ℓ	3.90			材単P-23
特 殊 運 転 手		人	0.25			労単P-1
クレーン装置付トラック運転	2t級 2t吊	時間	1.00			建設機器等損料P2-1-22
計						1時間あたり
						1時間/1箇所×3箇所

■ 内は変更前を示す

第 A-6 号 複 合 工 事 費 明 細 表							1式 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
給 水 車 運 転 工		時 間	3.00			B-1 1箇所あたり1時間×3箇所	
水 替 工		日	3.00			B-2	
洗 浄 水		m <sup>3</sup>	3.00				
計							

■ 内は変更前を示す

第 A-7 号		仮設費（積み上げ）		明 細 表		1式 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人	6.00			労単P-2
計						

 内は変更前を示す

第 B-1 号		給 水 車 運 転 工			明 細 表		6時間 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽 油		ℓ	34.80			材単P-23	
一 般 運 転 手		人	1.00			労単P-1	
給 水 車 損 料	4t 165ps	時間	6.00			R5下水道管路管理積算資料	
計						1日あたり	
6 時 間 あ た り						6時間/日	

■ 内は変更前を示す

第 B-2 号 水 替 工 明 細 表							1日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽 油		ℓ	104.00			材単P-23	
普 通 作 業 員		人	0.50			労単P-1 発電機設置・撤去	
発 電 機 損 料	80/100KVA	日	1.00			R8.6建設機械等損料表P2-1-79	
計							

■ 内は変更前を示す