

令和 8 年度

工事第 34 号

町 民 交 流 セ ン タ ー ボ イ ラ ー 更 新 工 事
実 施 設 計 書

青森県上北郡おいらせ町

中下田

地内

履行期間	契約締結日の翌日	から
	令和9年3月31日	まで

総括表			事業概要	
費目	金額	摘要		
工事費		1式		
本工事費		1式		
機械設備工事		1式		見積による
合計				
合計				
消費税相当額				
工事請負費 合計				

内は変更前を示す

内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設備工事	1	式			
機器類	1	式			第1号 明細書
配管材料費	1	式			第2号 明細書
工事費	1	式			第3号 明細書
発生材処分費	1	式			第4号 明細書
官庁書類申請費	1	式			第4号 明細書
工具損料、雑材消耗品、出張交通費	1	式			第4号 明細書
諸経費	1	式			第4号 明細書
工事価格	1	式			
端数改め					
消費税相当額	10	%			
合計					

内は変更前を示す

第 1 号

明 細 書

1 式当たり

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼板製真空式ヒーター	型式：SV-6504MA-H	1	台			
	定格出力：756KW					
	回路：1回路（暖房用）					
	最高使用圧力：490KPa					
	電熱面積：14.60m ²					
	電気容量：抽気ポンプ0.04KW					
	オイルバーナー0.04KW					
	バーナーモーター1.5KW					
	燃料：A重油					
	本体搬入重量：2,150kg					
感震器		1	台			
運送費		1	式			
試験運転調整費		1	式			
小計						

内は変更前を示す

第 2 号

明 細 書

1 式当たり

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
白ガス管	20A	1	本			
白ガス管	50A	1	本			
白ガス管	65A	1	本			
白ガス管	80A	2	本			
ゲートバルブ	20A*10K	1	個			
ゲートバルブ	25A*10K	2	個			
バタフライバルブ (ギヤ式)	50A	1	個			
バタフライバルブ (ギヤ式)	80A	2	個			
自動エア抜弁	25A	2	個			
水高計	圧力範囲 0~Mpa	2	個			
フランジフレキ	80A*300L	2	本			
配管継手類	エルボ、チーズ、フランジ類	1	式			
配管支持金具類	Uボルト、吊りバンド、鋼材類	1	式			
小計						

内は変更前を示す

第 3 号

明 細 書

1 式当たり

名称	規格・仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
既設ヒーター撤去費	既設ヒーター出力：630,000Kcal	1	式			
新設ヒーター据付費	新設ヒーター出力：756KW≒650,000Kcal	1	式			
既設配管撤去費	給湯管20A=16m、25A=7m、40A=3m、煙導350φ=1m	1	式			
配管工事費	新設ヒーター廻り温水配管	1	式			
煙導工事費	材工共 350φ1,500L	1	式			
電気工事費		1	式			
保湿・塗装工事費	保湿仕様	1	式			
	温水管：グラスウールカバー20mm+ALGC化粧原紙					
	煙導：ロックウール75mm+シルバーラッキング					
コンクリート基礎増設	1150W*630D*100H（鉄筋工事含む）	1	式			
試運転調整費	水圧試験、水張り	1	式			
小計						

内は変更前を示す

