

業 務 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
公園工事	1.00	式		
撤去工	1.00	式		
伐木除根工	1.00	式		
運搬(伐木除根) 機械施工 運搬距離13.5km以下 DID区間無し	100.00	m³		除根作業有り タイヤ損耗費(良好)含む
木くず(伐根材)(破碎) (有)ループ 六戸センター	55.00	t		上北郡六戸町 中間処理
土工	1.00	式		
土工	1.00	式		
掘削 オープンカット 土砂 10,000m³以上50,000m³未満	16,700.00	m³		押土無し 障害無し
床掘 土砂 標準	110.00	m³		土留無し 障害無し
路床盛土 4.0m以上 20,000m³未満 障害無し	1,400.00	m³		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	170.00	m³		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 土砂	15,050.00	m³		15.5km以下 DID区間無し タイヤ損耗費(良好)含む

業 務 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
建設発生土 (尙)大昇運輸	15,050.00	m³		三戸郡五戸町 中間処理
法面工	1.00	式		
法面整形工	1.00	式		
法面整形 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,140.00	m³		現場制約無し
法面整形 盛土部 レキ質土、砂及び砂質土、円制度	110.00	m³		法面締固め有り 現場制約無し
擁壁工	1.00	式		
プレキャスト擁壁工 H2000*L2000 2,020kg/本	1.00	式		M L ウォール IV型 30°
L 型擁壁設置 H2.0m	60.00	m		基礎碎石有り 均しコンクリート有り
木杭打 松丸太 長2.0m 末口12cm	69.00	本		
コンクリート積み工	1.00	式		
間地ブロック積み擁壁 H800～3500mm	1.00	箇所		
間地ブロック積み擁壁 H770～2700mm	1.00	箇所		

業 務 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
仮設工	1.00	式		
交通管理工	1.00	式		
交通誘導警備員B	230.00	人		
直接工事費計	1.00	式		
共通仮設費計	1.00	式		
共通仮設費(率化)	1.00	式		
共通仮設費率分	1.00	式		
現場環境改善費率分	1.00	式		
純工事費	1.00	式		
現場管理費	1.00	式		
工事原価	1.00	式		
一般管理費等	1.00	式		

業 務 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	明細単価番号	摘 要
工事価格	1.00	式		
消費税等相当額	1.00	式		
合計	1.00	式		