

土工 数 量 集 計 表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

土 量 計 算 書

測 点 名	単距離	掘 削			床掘			路床盛土 4.0≦W			埋戻し			摘要
		断面	平均	立 積	断面	平均	立 積	断面	平均	立 積	断面	平均	立 積	
NO. 0	0.000	0.0			0.0			0.0			0.0			
NO. 1	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	3.2	1.60	16.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	10.000	4.4	3.80	38.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	4.4	4.40	44.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	10.000	5.3	4.85	48.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 6	10.000	6.0	5.65	56.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 7	10.000	33.6	19.80	198.0	3.1	1.55	15.5	0.0	0.00	0.0	3.2	1.60	16.0	
NO. 8	10.000	47.4	40.50	405.0	3.2	3.15	31.5	0.0	0.00	0.0	3.3	3.25	32.5	
NO. 9	10.000	46.7	47.05	470.5				0.0	0.00	0.0	2.9	3.10	31.0	
NO. 10	10.000	59.7	53.20	532.0	2.6	1.30	13.0	16.0	8.00	80.0	2.9	2.90	29.0	
NO. 11	10.000	83.7	71.70	717.0	2.4	2.50	25.0	27.7	21.85	218.5	2.4	2.65	26.5	
NO. 12	10.000	169.4	126.55	1265.5	1.4	1.90	19.0	30.5	29.10	291.0	1.8	2.10	21.0	
NO. 13	10.000	112.8	141.10	1411.0	0.0	0.70	7.0	11.8	21.15	211.5	0.0	0.90	9.0	
NO. 14	10.000	175.4	144.10	1441.0	0.0	0.00	0.0	17.4	14.60	146.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 15	10.000	133.8	154.60	1546.0	0.0	0.00	0.0	20.7	19.05	190.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 16	10.000	44.8	89.30	893.0	0.0	0.00	0.0	15.1	17.90	179.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 17	10.000	92.0	68.40	684.0	0.0	0.00	0.0	0.7	7.90	79.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 18	10.000	128.9	110.45	1104.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.35	3.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 19	10.000	155.9	142.40	1424.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 20	10.000	127.2	141.55	1415.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 21	10.000	103.4	115.30	1153.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 22	10.000	77.1	90.25	902.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 23	10.000	52.1	64.60	646.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 24	10.000	0.0	26.05	260.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
合計	240.000			16672.0			111.0			1399.0			165.0	

法面工 数 量 集 計 表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

擁壁工 数 量 集 計 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
擁壁工	L型擁壁	H=2000	m	60	
		杭基礎	本	69	
	間知ブロック擁壁	擁壁	m2	289	
		基礎コンクリート	m3	15	
		基礎型枠	m2	48	
		胴込めコンクリート	m3	95	
		裏込めコンクリート	m3	43	
		裏込め砕石	m3	116	
		天端コンクリート	m3	8	
		目地板	m2	14	
	間知ブロック擁壁	擁壁	m2	92	
		基礎コンクリート	m3	7	
		基礎型枠	m2	23	
		胴込めコンクリート	m3	31	
		裏込めコンクリート	m3	14	
		裏込め砕石	m3	30	
		天端コンクリート	m3	4	
		目地板	m2	5	

数 量 集 計 表

品 名	名 称	算 式	数 量	適 用
擁壁工	L型擁壁			
	H=2000	60.0 = 60.0	60.0 m	
		松杭 末口φ19cm H=3.5m		
	杭基礎	69.0 = 69.0	69.0 本	
	間知ブロック擁壁	L=105.8m		
	H=800～3500	260.7 + 28.4 = 289.1	289.1 m2	
		0.14m3/m		
	基礎コンクリート	0.14×105.8 = 14.8	14.8 m3	
	基礎型枠	(0.35+0.1) ×105.8 = 47.6	47.6 m2	
		3.3m3/10m2		
	胴込めコンクリート	0.33×289.1 = 95.4	95.4 m3	
	裏込めコンクリート	289.1×0.15 = 43.4	43.4 m3	
	裏込め砕石	1.28×84.2m + 0.39×21.6m = 116.2	116.2 m3	
	天端コンクリート	0.78×0.1×105.8 = 8.3	8.3 m3	
		瀝青繊維質目地板 t=10 1箇所/10m		
	目地板	擁壁 3.1×0.5×8箇所 + 1.4×0.5×2箇所 = 13.8		
		天端 0.78×0.1 = 0.08		
		= 13.9	13.9 m2	
	間知ブロック擁壁	L=51.9m		
	H=770～2700	92.4 = 92.4	92.4 m2	
		0.14m3/m		
	基礎コンクリート	0.14×51.9 = 7.3	7.3 m3	
	基礎型枠	(0.35+0.1) ×51.9 = 23.4	23.4 m2	
		3.3m3/10m2		
	胴込めコンクリート	0.33×92.4 = 30.5	30.5 m3	
	裏込めコンクリート	92.4×0.15 = 13.9	13.9 m3	
	裏込め砕石	0.57×51.9m = 29.6	29.6 m3	
	天端コンクリート	0.78×0.1×51.9 = 4.0	4.0 m3	
		瀝青繊維質目地板 t=10 1箇所/10m		
	目地板	擁壁 1.8×0.5×5箇所 = 4.5		
		天端 0.78×0.1 = 0.08		
		= 4.6	4.6 m2	