数　量　総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	明細単価番号	摘要
公園工事	1.00	式		
撤去工	1.00	式		
伐木除根工	1.00	式		
運搬(伐木除根) 機械施工　運搬距離13.5km以下　DID区間無し	55.00	㎥		除根作業有り タイヤ損耗費(良好)含む
木くず(伐根材)(破砕) ㈲ループ　六戸センター	30.00	t		上北郡六戸町 中間処理
土工	1.00	式		
土工	1.00	式		
掘削　オープンカット 土砂　10,000㎥以上50,000㎥未満	16,700.00	㎥		押土無し 障害無し
床掘 土砂　標準	110.00	㎥		土留無し　障害無し
路床盛土 4.0m以上　20,000㎥未満　障害無し	1,400.00	㎥		
埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満	170.00	㎥		
土砂等運搬 標準　バックホウ山積0.8㎥(平積0.6㎥)　土砂	15,050.00	㎥		15.5km以下　DID区間無し タイヤ損耗費(良好)含む

おいらせ町

数　量　総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	明細単価番号	摘要
建設発生土処分費 ㈲大昇運輸	15,050.00	㎥		三戸郡五戸町 中間処理
法面工	1.00	式		
法面整形工	1.00	式		
法面整形 切土部　レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,140.00	㎡		現場制約無し
法面整形 盛土部　レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	110.00	㎡		法面締固め有り 現場制約無し
擁壁工	1.00	式		
プレキャスト擁壁工	1.00	式		
Ｌ型擁壁設置 H2000*L2000　2,020kg/本	60.00	m		MLウォール　IV型　30° 基礎砕石有り 均しコンクリート有り
木杭打ち 松丸太　3.5m以下　末口12cm	69.00	本		
コンクリート積み工	1.00	式		
間地ブロック積み擁壁 H800～3500mm	1.00	箇所		
間地ブロック積み擁壁 H770～2700mm	1.00	箇所		

おいらせ町

数　量　総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	明細単価番号	摘要
仮設工	1.00	式		
交通管理工	1.00	式		
交通誘導警備員Ｂ	230.00	人		
直接工事費計	1.00	式		
共通仮設費計	1.00	式		
共通仮設費(率化)	1.00	式		
共通仮設費率分	1.00	式		
現場環境改善費率分	1.00	式		
純工事費	1.00	式		
現場管理費	1.00	式		
工事原価	1.00	式		
一般管理費等	1.00	式		

おいらせ町

数　量　総　括　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	明細単価番号	摘要
工事価格	1.00	式		
消費税相当額	1.00	式		
合計	1.00	式		

おいらせ町