

## 令和4年度 町営霊園トイレ外壁等塗装工事

No.	分類	名称	品種・形状・寸法	数量	単位	備考
1	仮設工事					
		外部 クサビ式 本足場	本足場使用 W=600	184.0	m2	
		外部 養生シート張り	メッシュシート	184.0	m2	
		昇降設備	階段枠 1ヶ所	2.0	段	
		出入口開口部	梁枠 W=3.6m	1.0	ヶ所	
		外部足場転倒防止	壁当て・単管控え他	8.0	ヶ所	
		仮設材運搬費	往復(3トン平トラック)	184.0	m2	
2	板金塗装工事					
		屋根板金 洗浄	高圧洗浄・ケレン清掃共	120.8	m2	
		屋根板金 下塗り	エポキシ樹脂錆止め・1回塗り	120.8	m2	
		屋根板金 上塗り	アクリルシリコン樹脂塗料・2回塗り	120.8	m2	
		水切り塗装	ケレン・錆止め1回塗り・アクリルシリコン樹脂塗料2回塗り	30.5	m	
3	木部塗装工事					
		木製破風	ペーパーがけ	45.6	m	
		木製破風屋根妻部分(2段破風)	木材保護塗料塗り・W=400	4.0	m	
		木製破風軒先部分(2段破風)	木材保護塗料塗り・W=250	41.6	m	
		その他木部	ペーパーがけ	193.8	m2	
		その他木部	木材保護塗料塗り	193.8	m2	
4	防水シーリング工事					
		屋根板金かかしめ部分	変性シリコン	10.8	m	
		外壁腰上サイディング面	変性シリコン既存撤去打替え(目地開口共)	196.1	m	
		外壁腰下壁タイル取合い	変性シリコン既存撤去打替え(目地開口共)	30.7	m	
5	外壁塗装工事					
		高圧洗浄		70.0	m2	
		下塗り	微弾性フィラー	70.0	m2	
		上塗り	無機可とう形塗材・2回塗り	70.0	m2	
6	サイン工事					
		サイズ:150角(t2)		3.0	枚	
		サイズ:W300*H150(t2)		1.0	枚	
		撤去及び取付作業及び諸経費		1.0	式	