

積 算 情 報

[illegible]

下屋敷地区道路整備 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
道路改良工事							
	道路土工						
		土工					
			土砂等運搬	小規模 BH0.28m ³ 土砂 D=1.5km以下 自由処分	m ³	40.00	
		作業土工					
			床掘り	土砂 小規模	m ³	130.00	
			埋戻し	小規模	m ³	90.00	
	排水構造物工						
		側溝工					
			騒音防止型VS側溝	縦断 B300-H700 Co蓋 車道用	m	36.00	

				縦断 B300-H600 Co蓋 車道用	m	12.00	
				縦断 B300-H500 Co蓋 車道用	m	14.00	
				縦断 B300-H400 Co蓋 車道用	m	24.00	
				縦断 B300-H300 Co蓋 車道用	m	28.00	
				横断 B300-H600 Gr蓋 車道用	m	6.00	
	舗装工						
		舗装復旧工					
			上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	114.00	
		舗装工					
			下層路盤工(歩道部)	RC-40 t=150mm 1層施工	m ²	6.00	
			上層路盤工(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	6.00	

			表層工(歩道部)	⑤再生密粒度13F t=50mm 平均1.4m未満 2.35t/m ³ プライムコート	m ²	30.00	
	構造物撤去工						
		構造物破砕工					
			舗装版破砕	アスファルト舗装版 10km以下 障害無し 積込有り 騒音振動対策	m ²	30.00	
			殻運搬 舗装版破砕	騒音対策不要 15cm以下 11.5km以下 DID区間無	m ³	1.50	
			As塊	60×60×20cm以下 六戸町 中間処理 南部中央アスコン	t	3.50	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B*2人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	40.00	
	雑工						
		雑工					

[illegible]

	間接工事費						
		共通仮設費					
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

下屋敷地区道路整備工事 数量計算書

上段 内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
道 路 土 工						
	土工					
		土砂等運搬	小規模 BH0.28m ³ 土砂 D=1.5km以下 自由処分	m ³	43.58	136.60 - 93.02 = 43.58
	作業土工					
		床掘り	土砂 小規模	m ³	136.60	51.12 + 23.04 + 15.68 + 23.52 + 23.24 = 136.60
						VS側溝 B300-H700 L 36.00 m × A 14.2/10m = 51.12 VS側溝 B300-H600 L 18.00 m × A 12.8/10m = 23.04
						VS側溝 B300-H500 L 14.00 m × A 11.20/10m = 15.68 VS側溝 B300-H400 L 24.00 m × A 9.80/10m = 23.52
						VS側溝 B300-H300 L 28.00 m × A 8.30/10m = 23.24
		埋戻し	小規模	m ³	93.02	34.92 + 15.66 + 10.64 + 15.84 + 15.96 = 93.02
						VS側溝 B300-H700 L 36.00 m × A 9.70/10m = 34.92 VS側溝 B300-H600 L 18.00 m × A 8.70/10m = 15.66

						VS側溝 B300-H500 L 14.00 m × A 7.60/10m = 10.64 VS側溝 B300-H400 L 24.00 m × A 6.60/10m = 15.84
						VS側溝 B300-H300 L 28.00 m × A 5.70/10m = 15.96
排水構造物工						
	側溝工					
		騒音防止型VS側溝	縦断 B300-H700 Co蓋 車道用	m	36.00	
			縦断 B300-H600 Co蓋 車道用	m	12.00	
			縦断 B300-H500 Co蓋 車道用	m	14.00	
			縦断 B300-H400 Co蓋 車道用	m	24.00	
			縦断 B300-H300 Co蓋 車道用	m	28.00	
			横断 B300-H600 Gr蓋 車道用	m	6.00	
舗装工						

	舗装復旧工					
		上層路盤(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	114.00	
	舗装工					
		下層路盤工(歩道部)	RC-40 t=150mm 1層施工	m ²	6.00	
		上層路盤工(歩道部)	CS-20 t=100mm 1層施工	m ²	6.00	
		表層工(歩道部)	⑤再生密粒度13F t=50mm 平均1.4m未満 2.35t/m ³ プライムコート	m ²	30.00	
構造物撤去工						
	構造物破砕工					
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 10km以下 障害無し 積込有り 騒音振動対策不要	m ²	30.00	
		殻運搬 舗装版破砕	騒音対策不要 15cm以下 11.5km以下 DID区間無	m ³	1.50	30.00 × 0.05 = 1.50
		As塊	60×60×20cm以下 六戸町 中間処理 南部中央アスコン	t	3.50	1.50 × ρ 2.35t/m ³ = 3.50

仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B*2人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	40.00	2.00人 × 20日 = 40.00
雑工						
	雑工					
		側溝清掃(人力清掃)	有蓋 コンクリート蓋	m	200.00	
		視線誘導標設置(スノーポール併用型)	土中建込用 両面φ100以下 1個 規模10本未満	本	5.00	

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分: 地方部・一般交通の影響有り(2)
		率計上分		式	1.00	
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分: 35%以上 契約保証: 金銭的保証