

令和 6 年度 工事番号 第 29 号


古間木山地区第13マンホールポンプ移設工事
実施設計書

事業費総括表			工事概要	
費目	金額	摘要	施工概要	
事業費				
工事費				
本工事費				
			古間木山第13MP	規格 :200V 1.5kW 吐出量:0.349m ³ /分 全揚程:4.4m 口径 :80mm
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
事務費				

内は変更前を示す

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本 工 事 費								
	ポ ン プ 交 換							
		機 器 費						
			機 器 費	式	1.00			A-1
			計					
		直 接 工 事 費						
			輸 送 費	式	1.00			
			材 料 費	式	1.00			A-2
			労 務 費	式	1.00			A-3
			複 合 工 費	式	1.00			A-4
			直 接 経 費	式	1.00			A-5

 内は変更前を示す

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			計					
			仮 設 費 (率)	式	1.00			(機器費+直接工事費-仮設費) × %
			計					
		間 接 工 事 費						
			共 通 仮 設 費 (率 上)	式	1.00			直接工事費計 × %
			小 計					
			現 場 管 理 費	式	1.00			(直接工事費+共通仮設費) × %
			小 計					
			据 付 間 接 費					機械据付労務費 × %
			小 計					
			計					

■ 内は変更前を示す

内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		据 付 工 事 原 価						直接工事費+間接工事費
		設 計 技 術 費						
			設 計 技 術 費	式	1.00			(機器費+据付工事原価) × %
			計					
		工 事 原 価						機器費+据付工事原価+設計技術費
		一 般 管 理 費						
			一 般 管 理 費	式	1.00			工事原価 × % ×
			計					
工 事 価 格 合 計								工事原価+一般管理費
						÷		
消 費 税 相 当 額				式	1.00			10.00%
本 工 事 費 合 計								

内は変更前を示す

第 A-1 号 機 器 費 明 細 表 1式 当り						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
古間木山地区第13MP 水中汚水ポンプ	規格 :200V 1.5kW 吐出量:0.349m ³ /分 全揚程:4.4m 口径 :80mm	台	2.00			
予 旋 回 槽		組	1.00			
計						

 内は変更前を示す

第 A-2 号 材 料 費 明 細 表							1日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ステンレス鋼鋼管	SUS304TP20S25A	m	0.88				
ステンレス鋼鋼管	SUS304TP20S80A	m	7.46				
ステンレス鋼鋼管(同径チーズ)	(SUS)20S80A×80A	個	1.00				
ステンレス鋼鋼管(90°エルボ)	(SUS)20S80A	個	3.00				
ステンレス鋼鋼管(フランジ10K)	(SUS)80A	枚	8.00				
フランジ接合材	JIS10k 80A	組	9.00				
ノンクロチェック弁	80A(SCS/NBR)	個	2.00				
ボールバルブ	80A(SCS/SUS)	個	2.00				
ノンクロ排気弁	SCS	個	2.00				

内は変更前を示す

第 A-2 号 材 料 費 明 細 表							1日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
FRP 製 中 間 ス テ ー ジ	φ 1500用 (取付金具・加工費込)	組	1.00				
ガイドホルダ取付金具	φ 1500用 SUS	組	1.00				
配 管 サ ポ ー ト	3号用 SUS	組	1.00				
流 入 バ ッ フ ル	φ 200 × 900L × SUS	組	1.00				
補 助 材 料 費		式	1.00			直接材料費 × %	
計							

 内は変更前を示す

第 A-3 号 労 務 費 明 細 表 1式 当り						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員		人	1.00			
配 管 工		人	6.00			
設 備 機 械 工		人	1.00			
機 械 設 備 据 付 工		人	2.00			
計						

 内は変更前を示す

第 A-4 号 複 合 工 費 明 細 表 1式 当り						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
予 旋 回 槽 底 部 コ ン ク リ ー ト エ	3号用(モルタル仕上含む)	式	1.00			
モ ル タ ル 工	揚水管固定部	式	1.00			
計						

 内は変更前を示す

第 A-5 号 直接経費 明細表 1日 当り						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機 械 経 費		式	1.00			
建 設 機 械 賃 料	トラッククレーン4.9t	日	2.00			
計						

 内は変更前を示す